

MEMORANDUM TECHNIQUE

Intégration d'Altileo Box sur les installations frigorifiques Spot

Date : 8 juillet 2026
Auteurs : Altileo Engineering Team & Sobry Product Office
Objet : Fonctionnement physique, sécurité thermique (HACCP) et validation pilote

1. Le Produit Altileo (Matériel & Logiciel)

Altileo est une solution de pilotage intelligent conçue pour valoriser la flexibilité thermique des chambres froides industrielles sur le marché de l'électricité Spot. La solution se compose de deux briques :

- **Altileo Box (Hardware)** : Une passerelle IoT industrielle installée au niveau de l'armoire électrique du groupe froid existant. Elle se connecte au régulateur de l'installation frigorifique pour monitorer les températures et piloter le démarrage/arrêt du compresseur ainsi que le fonctionnement du dégivrage et de la ventilation.
- **Altileo Cloud (SaaS)** : Un moteur d'optimisation qui récupère les prix Spot horaires Day-Ahead et calcule quotidiennement le profil de délestage optimal en fonction de l'inertie du site. Ce profil de délestage est ensuite injecté depuis le cloud, dans l'Altileo Box qui va piloter l'installation.

2. Principe de fonctionnement

L'optimisation repose sur le déplacement de la consommation (load shedding) sans altérer la qualité des produits. Le fonctionnement suit une boucle de contrôle stricte :

- **Optimisation économique** : L'algorithme identifie les heures les plus chères du marché Spot pour la journée à venir (ex: pointes de matinée et de soirée) et y programme des arrêts du groupe froid.
- **Principe de recharge** : Avant et après les phases de délestage, la chambre froide tourne à son régime nominal (ou en sur-froid nocturne si les prix Spot sont bas/négatifs) pour stocker de l'énergie thermique grâce à son inertie intrinsèque.
- **Sécurité HACCP (Garantie thermique)** : La Box surveille en permanence la température de l'air à plusieurs endroits. Si la dérive thermique approche de la limite réglementaire (ex: -15 °C pour une consigne à -18 °C), la Box redémarre instantanément le compresseur, court-circuitant le signal de prix. La sécurité alimentaire prévaut systématiquement sur l'économie financière.

3. Résultats du Pilote Terrain (Rungis)

Un audit complet a été mené sur une installation pilote au MIN de Rungis (une chambre de congélation) afin de valider physiquement et financièrement la solution :

Caractéristiques de l'installation pilote

- **Configuration** : Chambre froide négative de 30 m² (hauteur 2.5m, volume utile ~75 m³).
- **Consigne de température** : -21 °C (limite HACCP réglementaire : -15 °C).
- **Puissance compresseur** : Groupe froid triphasé 400V d'une puissance nominale de ~6.5 kW.

Mesures physiques et comportement thermique

Les tests de coupure longue en conditions réelles d'exploitation ont montré une inertie thermique très importante de la marchandise stockée :

- **Test de délestage maximal** : Coupure complète du compresseur pendant 3 heures et 52 minutes.
- **Dérive de température** : Le réchauffement à cœur des produits n'a été que de +0,21 °C par heure.
- **Éligibilité validée** : La chambre froide peut être délestée jusqu'à 5 heures par jour, en dehors des horaires de travail intensif, sans jamais approcher du seuil critique HACCP.

4. Performances mesurées (Scénarios de délestage)

L'impact financier de l'Altileo Box a été simulé sur la base des profils de charge réels mesurés sur l'installation pilote de Rungis et des conditions tarifaires 2025. Les résultats ci-dessous sont présentés par chambre froide (base de 1 unité) puis extrapolés à l'ensemble du site (4 chambres froides) :

Scénario A : Délestage réglementé classique (Contrat HP/HC)

- **Facture de référence actuelle (Sans Altileo)** : 448 EUR HT / an (par chambre) | 1 791 EUR HT / an (total site 4 ch)
- **Facture simulée avec Altileo (SaaS inclus)** : 357 EUR HT / an (par chambre) | 1 426 EUR HT / an (total site 4 ch)
- **Économie nette annuelle** : 91 EUR HT / an par chambre (soit 20,4 % d'économie nette)
- **Impact global site (4 chambres froides)** : 364 EUR HT / an d'économie nette cumulée.

Scénario B : Délestage dynamique Spot (Contrat Sobry)

- **Facture de référence réglementée (Sans Altileo)** : 5 848 EUR HT / an (par chambre) | 23 392 EUR HT / an (total site 4 ch)
- **Facture Spot brute (Sans Altileo, sans délestage)** : 4 556 EUR HT / an (par chambre) | 18 224 EUR HT / an (total site 4 ch)
- **Facture Spot pilotée avec Altileo (SaaS et marge inclus)** : 3 454 EUR HT / an (par chambre) | 13 814 EUR HT / an (total site 4 ch)
- **Économie nette vs tarif réglementé HP/HC** : 2 394 EUR HT / an par chambre (soit 40,9 % d'économie nette vs contrat actuel)
- **Économie nette vs Spot brut sans délestage** : 1 102 EUR HT / an par chambre (soit 24,2 % d'économie supplémentaire)
- **Impact global site (4 chambres froides)** : 9 578 EUR HT / an d'économie nette cumulée vs contrat actuel.